



# PRESUPUESTO

Fecha de Emisión

09/06/19

## Detalle

-----OBI-----

-

Viga de Encadenado H $\blacklozenge$ .

1.0 de Largo.

1.0 de Ancho.

1.0 de Profundidad.

-----

--

Cemento...12.0 kg

Arena...0.26 m3

Piedra...0.26 m3

Hierro 10...4.0m

Hierro 4...3.5m

-----

--

Total...\$1027.4

-----OBI-----

-

Contrapiso de H $\blacklozenge$ .

12.0 de Largo.

1.0 de Ancho.

1.0 de Espesor.

-----

--

Cemento...461 kg

Arena...6 m3

Piedra...9 m3

-----

--

Total...\$24306